

1. Zaleca się montaż kolejnej konstrukcji nośnej na każde kolejne 15 elementów zsypu.
2. Konstrukcję należy zamocować za pomocą co najmniej dwóch złączy krzyżowych do rusztowania lub podpór stropowych.
3. Przed rozpoczęciem prac, należy upewnić się czy konstrukcja nośna jest zamocowana prawidłowo.
4. Ramiona konstrukcji po zamocowaniu muszą być stabilnie i przylegać do ściany/rusztowania.

