



- ← 1. Zaleca się montaż jednej konstrukcji nośnej na maksymalnie 15 elementów zsypu.
- 2. Konstrukcję należy zamocować za pomocą co najmniej dwóch złączy krzyżowych do rusztowania lub podpór stropowych.
- 3. Przed rozpoczęciem prac, należy upewnić się czy konstrukcja nośna jest zamocowana prawidłowo.
- 4. Ramiona konstrukcji po zamocowaniu muszą być stabilnie i przylegać do ściany/rusztowania.